

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๒๐๐.-บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๕๐ ตารางเมตร บริเวณหน้า – หลัง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ป.ร.๕ , ป.ร.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายณัฐรุณ วงศ์สันติศาสน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอุไรณี กอมะ	หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ	กรรมการ
๓.นายอดุลย์ คาเดร์	จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ


สรุปผลประมาณการสรุปผลประมาณการ ราคาผลงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ประเภทงานอาคาร	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684.50 ตร.ม.				
เจ้าของ	กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณด้านหน้าและหลังอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	ทค.078 / 2559 จำนวน ๗ แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบปร 4	จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณการเมื่อวันที่	23 เดือน มีนาคม 2560				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1ก่อสร้างลานจอดรถ คสล.ฯ	299,804.33	1.3074	391,964.18	25.00-25.99 บาท/ลิตร
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000.00		3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
					โดยประมาณ 15 กม.
	เงื่อนไข				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวม ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			394,964.18	
	(บวกเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/7742 ลว.2 พค. 2550			19,748.21	
	รวมเงิน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			414,712.39	
	ปรับคิด เป็นเงินงบประมาณ			410,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				


- ขนาด หรือเนื้อที่ 684.50 ตร.ม.
- เฉลี่ยราคา ประมาณ 598.98 บาท/ตร.ม.
- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
- ได้บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม. รวมระยะเวลาเป็น 90 วัน
- งวดงานก่อสร้าง จำนวน 1 งวด


- ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 23 / 2560 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2560
- เป็นราคาตามมติที่ประชุม คณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 นายนัตพล วงศ์สันติศาสน์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

- รับทราบมติที่ประชุมฯ แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 นายชาญ รัตติธำรงกุล
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 นางสาวอุไรณี กอมะ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 นายชาญ รัตติธำรงกุล
 นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 นายอดุลย์ คาเดร์
 จพง. สาธารณสุขชำนาญงาน


สรุปผลประมาณการ ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ प्र. 4

เทศบาลตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

<input type="checkbox"/>	ประเภทงาน/โครงการ	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684.50 ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง ณ	บริเวณด้านหน้าและหลังอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ประจำเดือน	23	มีนาคม พ.ศ. 2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณการโดย	นายณัฐพล วงศ์สันติศาสตร์ ผู้อำนวยการกองช่าง			

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อผิวดินเดิม พร้อมขนทิ้ง (ดินเดิมมีสภาพอ่อนตัว, ยวบตัวง่าย)	ตร.ม.	684.50	10.96	7,502.12	ลูกรัง หน้า 10 ซม.
2	งานดินลูกรัง ถมปรับระดับพร้อมบดทับ (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	ลบ.ม.	68.45	135.18	9,253.07	
3	งานทรายหยาบ ถมรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย (หนา 0.05 ซม.)	ลบ.ม.	34.22	462.40	15,823.33	
4	งานคอนกรีต ค.2 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	102.68	2,343.56	240,636.74	
5	งานเหล็ก					
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	684.50	25.56	17,495.82	
	- เหล็ก Ø 15 มม. SR.24	คืบ	0.25	23,849.95	5,962.49	
6	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู (คิด 30%)	ตร.ม.	5.04	245.38	1,236.72	
7	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	135.00	14.03	1,894.05	
				รวมค่าแรงต้นทุน	299,804.33	

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
 นายณัฐพล วงศ์สันติศาสตร์
 ผู้อำนวยการกองช่าง