

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนบ้านเกาะ โดยวิธีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๘,๐๐๐.-บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนบ้านเกาะ ถนนยะลา – โกตา ซอย ๑ ถนนโกตา – ยี่อริ๊ะ ซอย ๗ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๔๘,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร.๔ , ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายมีสกี ยูโซะ	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง	ประธานกรรมการ
๒.นายประวิทย์ ผ่องใส	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓.นายอดุลย์ คาเดร์	จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปร.5

ประเภทงานทาง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร				
เจ้าของ	เทศบาลตำบลโกตาบารู				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนยะลา - โกตา ซอย 1 - ถนนโกตา - ยี่โระ ซอย 7 ชุมชนบ้านเกาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ทต.062/2558 จำนวน ๑๑ แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบปร 4	จำนวน 2 แผ่น				
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน กรกฎาคม 2560				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1 ก่อสร้างถนนลูกรัง	444,766.00	1.3822	614,755.57	24.00-24.99 บาท/ลิตร
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-		ระยะขนส่งวัสดุ
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ประมาณ 15 กม.
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			617,755.57	
	(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			30,887.78	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			648,643.34	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			648,000.00	
ตัวอักษร	(หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ **4,200.00 ตร.ม**


เฉลี่ยราคาประมาณ **154.29 บาท/ตร.ม.**


ระยะเวลาก่อสร้าง **90 วัน**


ได้บวกระยะเวลาก่อสร้าง **50% ตามมติ ครม. เป็น 135 วัน จำนวน 2 งวด**


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารูที่ 118/2560 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2560


เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ตรวจ
(นายชาน รติคำทรงกุล)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
(นายมุตสิ ยูไธยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. กาลูบึง

(ลงชื่อ) 
(นายประวิทย์ ผ่องใส)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ 
(นายรอนง ดอกเกาะหวอด)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

(ลงชื่อ) 
(นายอดุลย์ คาเดร์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

สถานที่ที่ก่อสร้าง ถนนยะลา - โกตา ซอย 1 - ถนนโกตา - ซื่อ โร๊ะ ซอย 7 ชุมชนบ้านเกาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สายทางดำเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม

ระยะทางจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+700

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ก. งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก 1									
1	งานวางป่าขูดคอ ขนาด	2,500.00	ตร.ม.			1.71	4,275.00	4,275.00	
2	งานปรับเกลียและบดอัดคันทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.			10.86	10,860.00	10,860.00	
3	งาน BENCHING		ลบ.ม.						
4	งานดินตัด								
4.1	งานดินตัด	375.00	ลบ.ม.			45.00	16,875.00	16,875.00	
4.2	งานดินตัดหินผุ		ลบ.ม.						
4.3	งานดินตัดหินแข็ง		ลบ.ม.						
5	งานดินถม								
5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	1,465.00	ลบ.ม.	134.00	196,310.00			196,310.00	
5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)								
6	งานลูกรังรองพื้นทาง	661.00	ลบ.ม.	186.00	122,946.00			122,946.00	
7	งานระบายน้ำท่อลอดกลม กสล.								
14.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.		ท่อน						
14.2	ขนาด ϕ 0.60 ม.	50.00	ท่อน	1,870.00	93,500.00			93,500.00	
14.3	ขนาด ϕ 0.80 ม.		ท่อน						
14.4	ขนาด ϕ 1.00 ม.		ท่อน						
ยอดยกไป								444,766.00	

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เส้นทางถนนชะลา - โกตา ซอย 1 - ถนนโกตา - ซื่อโร๊ะ ซอย 7

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							444,766.00	
	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
14.5	ขนาด 1 - Ø 0.60 ม.(HW+EW = 1)								
14.5	ขนาด 1 - Ø 0.80 ม.(HW+EW = 1)								
14.6	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม.(HW+EW = 1)								
14.7	ขนาด 2 - Ø 1.00 ม.(HW+EW = 2)								
14.8	ขนาด 3 - Ø 1.00 ม.(HW+EW = 3)								
14.8	ขนาด 3 - Ø 1.00 ม.(HW+EW = 3)		จุด						
15	งานตีเส้นจราจร								
1	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง + ขาว		ตร.ม						
16	อุปกรณ์ควบคุมการจราจร								
16.1	งานหลักกิโล		หลัก						
16.2	งานหลักกิโล โค้ง		หลัก						
16.3	งานป้ายจราจร		ป้าย						
16.4	งาน CURAD RAIL		เมตร						
17	งานเครื่องหมายจราจร								
17.1	ป้ายจราจร แบบ บ.1		ชุด						
17.2	แบบ บ.2		ชุด						
17.3	แบบ บ.3 - บ.55		ชุด						
17.4	แบบ ต.1 - ต.60, ต.61		ชุด						
17.5	แบบ ต.62		ชุด						
17.6	แบบ ต.63, ต.66		ชุด						
17.7	แบบป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก		ชุด						
18	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ								
18.1	ป้ายแสดงรายละเอียดของงาน		ป้าย						
18.2	งานวางระบบระบายน้ำ		เมตร						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง / หน่วย							444,766.00	