

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์การเรียนรู้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขนาดกว้าง ๘.๖๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร. ๔ , ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมีสกี ยูโซะ	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง	ประธานกรรมการ
๒. นายยาลี เจอะอาแว	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสาตีฮ๊ะ ดารานีตาแล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

งาน อาคาร ก่อสร้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์เรียนรู้ กว้าง 8.60 เมตร ยาว 19.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 326.80 ตรม.
 กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง ณ.ชุมชนตลาดนัด หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ ทต. / 2559 จำนวน.....แผ่น
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
1.1	ปรับปรุงอาคารงานป้องกันฯ	688,124.00	1.3065	899,034.01	25.00-25.99 บาท/ลิตร
1.2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
1.3	ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	ประมาณ 15 กม.
	เงินใน				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			902,534.01	✓
	(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือคานที่ สดที่ กค 0408.4/7742 ลว.2 พ.ศ.2550			45,126.70	✓
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			947,660.71	✓
	คิดเป็นเงินประมาณการ			947,000.00	
ตัวอักษร	(แก้) แสสนสีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 326.80 ตรม


เฉลี่ยราคาประมาณยาว 2,897.79 บาท/ตรม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน/จำนวน 2 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50% รวมเป็น 135 วัน


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารูที่ 119/2560 ลว.23 มี.ย.2560

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 
 (นายชาญ รติธำรงกุล)
 ปลัดเทศบาลโกตาบารู


ตรวจ (ลงชื่อ)


 (นายมีศักดิ์ ยูโซะ)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายรอนิง ดอเลาะหะวอ)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายยาลี เจอะอาแว)
 กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสาธิตีชะ ดารานีตาแล)
 กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ปริมาณปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบเลขที่ พต.....2559 จำนวน.....แผ่น

ประมาณวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการโดย นายผลดี ภูโตะ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานมุงหลังคา	164.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,100.00	4,100.00	
1.1	ค่าซื้อถอมหลังคากระเบื้องลอนคู่	164.00	ตร.ม.	230.00	37,720.00	70.00	11,480.00	49,200.00	
1.2	หลังคาเมทัลชีท	8.00	เมตร	85.00	680.00	50.00	400.00	1,080.00	
1.3	ครอบสัน	57.00	เมตร	70.00	3,990.00	50.00	2,850.00	6,840.00	
1.4	ครอบข้าง							61,220.00	
2	งานฝ้าเพดาน	128.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,200.00	3,200.00	
2.1	ค่าซื้อถอมฝ้าเพดานเดิม	128.00	ตร.ม.	272.98	34,941.00	75.00	9,600.00	44,541.00	
2.2	ฝ้าเพดานเอปบอร์ด หนา 9.00 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
2.3	รอยต่อฝ้าเรียบ	256.00	ตร.ม.	27.25	6,976.00	30.00	7,680.00	14,656.00	
	รวม							62,397.00	

บัญชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นผิว								
1	พื้น (ชั้นล่าง) ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12"	125.75	ตร.ม.	237.30	29,840.00	158.00	19,869.00	49,709.00	
2	พื้น (ชั้นบน) ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12"	32.00	ตร.ม.	237.30	7,594.00	158.00	5,056.00	12,650.00	
3	พื้นทึบขัด	93.75	ตร.ม.	174.30	16,341.00	153.00	14,344.00	30,685.00	
	รวม							93,044.00	
4	พื้น ค.ส.ล								
1	ทรายหยาบอัดแน่น	32.00	ลบ.ม.	313.09	10,019.00	99.00	3,168.00	13,187.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	12.80	ลบ.ม.	1,769.91	22,655.00	436.00	5,581.00	28,236.00	
3	เหล็กเสริม RB 6 มม.	304.00	กก.	21.75	6,612.00	4.10	1,246.00	7,858.00	
14	ลวดผูกเหล็ก	9.12	กก.	37.38	341.00	-	-	341.00	
	รวม							49,622.00	
5	งานประขุ (ห้องน้ำ ลิต 1 ชุด)								
5.1	ประตูกรอบบาน ไม้สักพักกลิตไม้สัก ขนาด 0.70x2.00 ม.	1.00	บาน	2,800.00	2,800.00	147.00	147.00	2,947.00	
	- บานพับเหล็ก ชนิดมีทวนรอง ขนาด 4x3"	4.00	ตัว	35.00	140.00	-	-	140.00	
	- ทุบเบจลูกบิด	1.00	ชุด	380.00	380.00	100.00	100.00	480.00	
	รวม							3,567.00	
	ประตูห้องน้ำ มีจำนวน	2.00	ชุด					7,134.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานทาสี								
6.1	ทาสีพลาสติกอะคริลิค 100% (ชนิดภายนอก)	498.00	ตร.ม.	33.13	16,499.00	34.00	16,932.00	33,431.00	
6.2	ทาสีพลาสติกอะคริลิค 100% (ชนิดภายใน)	862.00	ตร.ม.	27.25	23,490.00	30.00	25,860.00	49,350.00	
6.3	ทาสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	38.45	1,538.00	38.00	1,520.00	3,058.00	
6.4	ค่าทำควมสะอาดสีเดิม	1,360.00	ตร.ม.	-	-	10.00	13,600.00	13,600.00	
	รวม							99,439.00	
7	งานห้องน้ำ-ห้องส้วม (คิด 1 ห้อง)								
7.1	ค่าร้อยถนนที่นาระเบียงเคลือบเซรามิค	2.25	ตร.ม.	-	-	50.00	112.50	113.00	
7.2	ค่าร้อยถนนนาระเบียงเคลือบเซรามิค	9.00	ตร.ม.	-	-	35.00	315.00	315.00	
7.3	ค่าร้อยถนนโถส้วมหน้า	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
7.4	ค่าร้อยถนนอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
7.5	ค่าร้อยถนนกับบัวชำระ	1.00	ชุด	-	-	20.00	20.00	20.00	
7.6	ค่าร้อยถนนโถใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	-	-	20.00	20.00	20.00	
7.7	ค่าร้อยถนนรางแขวนผ้า	1.00	ชุด	-	-	20.00	20.00	20.00	
7.8	ค่าร้อยถนนก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	-	-	20.00	20.00	20.00	
7.9	ค่าร้อยถนนตะแกรงกรองผงชนิดตักกลิม 0.5"	1.00	ชุด	-	-	20.00	20.00	20.00	
7.10	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	2.25	ตร.ม.	240.49	541.00	158.00	355.50	897.00	
7.11	ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	9.00	ตร.ม.	240.49	2,164.00	166.00	1,494.00	3,658.00	
7.12	โถส้วมหน้าราบบนชนิดชักโครกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	

บัญชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ช่างสร้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	✓
14	กระจากงา	1.00	ชุด	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	✓
15	ฝักบัวชำระ	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	✓
16	ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	✓
17	ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	590.00	590.00	70.00	70.00	660.00	✓
18	ก๊อกร้านชนิดบอควาล์ว Ø½"	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	✓
19	ตะแกรงกรองผงชนิดกักลื่น Ø3"	1.00	ชุด	300.00	300.00	75.00	75.00	375.00	✓
20	เค็มพอลิเอทิลีน	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	✓
	รวม							18,558.00	
	จำนวน	2.00	ห้อง					37,116.00	

บัญชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่ง								
1	โครงสร้างเหล็กกล่อง □2"x2" @0.60 ม. ขนาด 2.50x3.00ม.								
	พร้อมทาสีกันสนิมทับด้วยสีดำด้าน ไม้เทียม ไม้เทียม ขนาด 8" ทนฯ 35 มม. (คิด 1 ชุด)								
1.1	ไม้เทียม ขนาด 3" ทนฯ 8 มม. ยาว 3.00 ม.	23.00	ตร.ม.	48.00	1,104.00	16.00	368.00	1,472.00	
1.2	เหล็กกล่อง □2"x2" ทนฯ 2.3 มม.	100.20	กก.	31.44	3,150.00	10.00	1,002.00	4,152.00	
1.3	ทาสีกันสนิม ทับด้วยสีดำ	6.00	ตร.ม.	49.20	295.00	38.00	228.00	523.00	
	รวม							6,147.00	
	จำนวน	8.00	ชุด					49,176.00	
2	โครงสร้างเหล็กกล่อง □2"x2" @0.60 ม. ขนาด 2.00x2.50ม.								
	พร้อมทาสีกันสนิมทับด้วยสีดำด้าน ไม้เทียม ไม้เทียม ขนาด 8" ทนฯ 35 มม. (คิด 1 ชุด)								
2.1	ไม้เทียม ขนาด 3" ทนฯ 8 มม. ยาว 3.00 ม.	18.00	ตร.ม.	48.00	864.00	16.00	288.00	1,152.00	
2.2	เหล็กกล่อง □2"x2" ทนฯ 2.3 มม.	66.80	กก.	31.44	2,100.00	10.00	668.00	2,768.00	
2.3	ทาสีกันสนิม ทับด้วยสีดำ	4.00	ตร.ม.	49.20	197.00	38.00	152.00	349.00	
	รวม							4,269.00	
	จำนวน	6.00	ชุด					25,614.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	โครงสร้างเหล็กกล่อง 2"x2" @0.60 ม. ขนาด 5.01x5.00ม. พร้อมทาสีกันสนิมทับด้วยสีดำตาม มติของสภาเทศบาลนคร 1.20x2.40 ม.								
4.1	แผ่นสกริปทอปอริต ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนไฟ 4 มม.	6.00	แผ่น	150.00	900.00	-	-	900.00	
4.2	คานางานติดตั้งแผ่นสกริปทอปอริตและไม้เทียม	15.00	๑๕.ม.	-	-	52.00	780.00	780.00	
4.3	ไม้เทียม ขนาด 3" ทนไฟ 8 มม. ยาว 5.00 ม.	68.00	แผ่น	46.98	3,195.00	-	-	3,195.00	
4.4	เหล็กกล่อง 2"x2" ทนไฟ 2.5 มม	190.68	กม.	31.44	5,995.00	10.00	1,906.80	7,902.00	
4.5	ทาสีกันสนิม	11.00	๑๕.ม.	44.10	485.00	35.00	385.00	870.00	
4.6	ทาสีขาว (ทาสีไม้เทียม)	15.00	๑๕.ม.	45.10	677.00	38.00	570.00	1,247.00	
	รวม							14,894.00	
	มีจำนวน	2.00	ชุด					29,788.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน			
5	โครงเคร่าเหล็กกล่อง □2"x2" @0.60 ม. ขนาด 2.75x6.00ม. พร้อมทาสีกันสนิมทับด้วยสีดำตาม บัวด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (สีดำ) ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.										
5.1	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (สีดำ) ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.	6.00	แผ่น	1,850.00	11,100.00	300.00	1,800.00	12,900.00			
5.2	เหล็กกล่อง □2"x2" หน้า 2.3 มม	201.23	กก.	31.44	6,327.00	10.00	2,012.30	8,339.00			
5.3	ทาสีกันสนิม	12.00	ตร.ม.	44.10	529.00	35.00	420.00	949.00			
								22,188.00			
6	โครงเคร่าเหล็กกล่อง □2"x2" @0.60 ม. ขนาด 2.75x5.00ม. พร้อมทาสีกันสนิมทับด้วยสีดำตาม บัวด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (สีดำ) ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.										
6.1	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (สีดำ) ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.	5.00	แผ่น	1,850.00	9,250.00	300.00	1,500.00	10,750.00			
6.2	เหล็กกล่อง □2"x2" หน้า 2.3 มม	166.16	กก.	35.00	5,816.00	10.00	1,661.66	7,478.00			
6.3	ทาสีกันสนิม	9.00	ตร.ม.	44.10	397.00	35.00	315.00	712.00			
								18,940.00			
								37,880.00			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	โครงค้ำเหล็กกล่อง □2"x2" @0.60 ม. ขนาด 0.20x2.2ม. พร้อมทาสีกันสนิมกับด้วยสีดำด้าน ไปด้วยแอมอลูมิเนียมคอมโพสิต (สีดำ) ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.								
7.1	แอมอลูมิเนียมคอมโพสิต (สีดำ) ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.	2.00	แผ่น	1,850.00	3,700.00	300.00	600.00	4,300.00	
7.2	เหล็กกล่อง □2"x2" หน้า 2.3 มม	146.96	กก.	35.00	5,144.00	10.00	1,469.60	6,614.00	
7.3	ทาสีกันสนิม	8.00	ตร.ม.	44.10	353.00	35.00	280.00	633.00	
								11,547.00	
8	งานประติ ประตูกรอบบานอลูมิเนียมขอบสีดำ ขนาด 2.80x3.00 ม. (2 บานชุด) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
								18,000.00	
9	งานสีผนังภายนอกและตัวอักษร ตัวอักษรสีแดงบนหลัง ชื่อศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกทาบารู ตราสัญลักษณ์ เทศบาลโกทาบารู Ø1.00 ม.	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
								23,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน								
	Consumer Units (1M 4CC)	1.00	set	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	แผ่น PVC ขนาด 12x14 นิ้ว	1.00	set	220.00	220.00	-	-	220.00	
	กล่องพลาสติกแบบมีที่ล็อคทุกบาน ขนาด 6x6 นิ้ว	6.00	set	80.00	480.00	-	-	480.00	
	Ground Ø5/8" x 3.00 M. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	set	480.00	480.00	500.00	500.00	980.00	
								5,180.00	
10.2	สายไฟฟ้า								
	สาย VAF -G 2x2.5/1.5 SQ.MM	200.00	เมตร	42.00	8,400.00	16.00	3,200.00	11,600.00	
	สาย VAF 2x1.5 SQ.MM	100.00	เมตร	14.00	1,400.00	12.00	1,200.00	2,600.00	
	สาย THW 1x10 SQ.MM	10.00	เมตร	40.00	400.00	20.00	200.00	600.00	
	สาย THW 1x6 SQ.MM	10.00	เมตร	23.00	230.00	16.00	160.00	390.00	
								15,190.00	
10.3	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์ พร้อมหลอด LED T8 ขนาด 1-16 วัตต์ (แบบดู)	17.00	set	750.00	12,750.00	150.00	2,550.00	15,300.00	
	โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์ พร้อมหลอด LED TS ขนาด 1-18 วัตต์	2.00	set	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
								16,940.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10.4	สวิตช์และเต้ารับกล่องต่อสายตัวไป								
	สวิตช์เดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลต์	11.00	set	38.00	418.00	80.00	880.00	1,298.00	
	เต้ารับคู่ ฝ้ายดิน ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์	11.00	set	150.00	1,650.00	90.00	990.00	2,640.00	
	หน้ากาล 1 - 2 - 3 ช่อง	11.00	set	22.00	242.00	-	-	242.00	
	ปลอกลอย 2x4 นิ้ว	11.00	set	10.00	110.00	-	-	110.00	
	รวม							4,290.00	
10.5	อื่น ๆ								
	เพิ่มชุดรีดสายไฟ	1.00	Lot	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ตะปูตอกเพิ่มชุดรีดสายไฟ	1.00	Lot	200.00	200.00	-	-	200.00	
	เทปพันสายไฟ	10.00	set	18.00	180.00	-	-	180.00	
	หัวระเบิดพลาสติก # 7	50.00	set	0.20	10.00	-	-	10.00	
	ตะปูเกลียว ขนาด 1 นิ้ว	50.00	set	0.20	10.00	-	-	10.00	
	แป้นค 2 ช่อง	1.00	set	85.00	85.00	-	-	85.00	
	ฟรีฟอร์มสำหรับสายหุ้ม เบอร์ 10 SQ.MM	4.00	set	48.00	192.00	-	-	192.00	
	น็อต 7 นิ้ว	2.00	set	25.00	50.00	-	-	50.00	
	หัวระเบิดตะกั่ว # 7	2.00	set	15.00	30.00	-	-	30.00	
	รวม							1,257.00	
	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน							688,124.00	